

ORÇAMENTO - Ampliação do Pavilhão das Obras

Obra: Construção de Ampliação das Obras

Endereço: Parque de Máquinas - Prefeitura Municipal de Jacuizinho/RS

Dimensão da Obra = 175,70 m²

Referência: Cotação e Orçamento SINAPI

BDI = 26,35%

Planilha Orçamentária

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR c/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			FUNDAÇÕES					988,46
1.1	96520	SINAPI	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma, com retroescavadeira.	m³	2,54	71,11	89,85	228,21
1.2	94969	SINAPI	Concreto fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	2,00	300,85	380,12	760,25
Subtotal								988,46
2			SUPERESTRUTURA					5.400,00
2.1	1	Cotação	Fornecimento e instalação de pilar pré-moldado, seção mínima de 23x28cm, compr.= 5,00m	peça	6,00	-	900,00	5.400,00
Subtotal								5.400,00
3			SISTEMAS DE COBERTURA					25.166,95
3.1	92610	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc. içamento.	unid.	6,00	788,04	995,69	5.974,13
3.2	92580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m²	195,75	29,23	36,93	7.229,46
3.3	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	195,75	48,37	61,12	11.963,36
Subtotal								25.166,95
Valor TOTAL com BDI								31.555,41

Jacuizinho/RS, 11 de novembro de 2020

Charles Miguel Schvaickardt
Engenheiro Civil - CREA/RS 227003

Volmir Pedro Capitânio
Prefeito Municipal de Jacuizinho