

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-21 (N DES.)	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	JACUIZINHO/RS	24,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									303.886,22	
1.			QUADRA SOCIETY					-	303.886,22	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.885,31	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	279,45	698,63	RA
1.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	12,00	79,62	BDI 1	98,89	1.186,68	RA
1.2.			SUBLEITO					-	5.250,30	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.035,00	2,08	BDI 1	2,58	5.250,30	RA
1.3.			DRENAGEM					-	9.179,41	
1.3.1.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	17,60	162,74	BDI 1	202,12	3.557,31	RA
1.3.2.	SINAPI	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	110,00	11,85	BDI 1	14,72	1.619,20	RA
1.3.3.	SINAPI	102661	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA. A F_07/2021	M	110,00	29,30	BDI 1	36,39	4.002,90	RA
1.4.			CAMADA FILTRANTE					-	22.088,30	
1.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	101,75	102,32	BDI 1	127,08	12.930,39	RA
1.4.2.	SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	40,70	55,56	BDI 1	69,01	2.808,71	RA
1.4.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.035,00	2,51	BDI 1	3,12	6.349,20	RA
1.5.			GRAMA SINTÉTICA					-	250.650,95	
1.5.1.	COTAÇÃO	001	GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MÍNIMA DE 40MM, FIBRILADA DE BASE DUPLA OU DE MONOFILAMENTO AGRUPADO, CONTAGEM DE FIOS IGUAL OU SUPERIOR A 11.000Dtex, COSTURA COM 5/8" DE ESPAÇAMENTO ENTRE AS FAIXAS	m²	2.035,00	123,17	0,00%	123,17	250.650,95	RA
1.6.			MURETA DE CONCRETO					-	14.831,95	
1.6.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,00	58,83	BDI 1	73,07	2.411,31	RA
1.6.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	132,37	18,39	BDI 1	22,84	3.023,33	RA
1.6.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	174,18	17,34	BDI 1	21,54	3.751,84	RA
1.6.4.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇÃO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,28	359,11	BDI 1	446,01	3.692,96	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF JACUIZINHO/RS	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									303.886,22
1.6.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	8,28	189,86	BDI 1	235,81	1.952,51

RECURSO

←

RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACUIZINHO/RS
Local

quinta-feira, 17 de março de 2022
Data

Arlindo Wulff Neto
Responsável Técnico
Nome: Arlindo Wulff Neto
CREA/CAU: RS 215407
ART/RRT: -