

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO - RS

Obra: Investimentos na Farmácia Municipal da Unidade Básica de Saúde – UBS.

Local: Av. Dona Wanda, no Bairro Centro, em Jacuizinho/RS

Cronograma de execução: 90 dias

Conveniente: Prefeitura Municipal de Jacuizinho - RS

Planilha Licitatória

BDI = 24,20 %

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	PROJETO			
					QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1.	INVESTIMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL DA UBS			-				
1.1.	INVESTIMENTOS NA FARMÁCIA							12.389,78
1.1.1.	SINAPI 09/2022	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	m²	9,00	605,94	752,58	6.773,20
1.1.2.	SINAPI 09/2022	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL.	m²	1,50	31,49	39,11	58,67
1.1.3.	SINAPI 09/2022	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	4,83	8,36	10,38	50,15
1.1.4.	SINAPI 09/2022	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	1,20	52,04	64,63	77,56
1.1.5.	SINAPI 09/2022	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	3,33	133,86	166,25	553,63
1.1.6.	SINAPI 09/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	6,66	4,07	5,05	33,67
1.1.7.	SINAPI 09/2022	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRAFISSURAÇÃO.	m²	3,30	64,00	79,49	262,31
1.1.8.	Comp.	4	INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE.	m²	1,50	-	212,25	318,38
1.1.9.	SINAPI 09/2022	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	1,89	539,91	670,57	1.267,37
1.1.10.	SINAPI 09/2022	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (ESCADA DE ACESSO)	m³	0,15	584,20	725,58	108,84
1.1.11.	SINAPI 09/2022	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	m²	2,75	65,18	80,95	222,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO - RS

Obra: Investimentos na Farmácia Municipal da Unidade Básica de Saúde – UBS.

Local: Av. Dona Wanda, no Bairro Centro, em Jacuizinho/RS

Cronograma de execução: 90 dias

Convenente: Prefeitura Municipal de Jacuizinho - RS

Planilha Licitatória

BDI = 24,20 %

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	PROJETO			
					QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1.1.12.	SINAPI 09/2022	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	m	1,00	106,64	132,45	132,45
1.1.13.	SINAPI 09/2022	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	m²	3,36	378,12	469,63	1.577,94
1.1.14.	Comp.	5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	-	953,01	953,01
1.2.			PINTURA DA FARMÁCIA DA UBS					7.880,80
1.2.1.	SINAPI 09/2022	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. (REPARAÇÕES E CORREÇÕES PONTUAIS INTERNAS/EXTERNAS EM PAREDES)	m²	1,50	22,07	27,41	41,12
1.2.2.	Comp.	1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR PIGMENTADA, ACETINADO SUPER LAVÁVEL, USO INTERNO.	m²	120,10	-	26,51	3.183,53
1.2.3.	SINAPI 09/2022	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. (LAJE DE CONCRETO)	m²	73,73	18,21	22,62	1.667,54
1.2.4.	SINAPI 09/2022	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). (ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADES)	m²	11,73	44,84	55,69	653,26
1.2.5.	SINAPI 09/2022	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. (ESQUADRIAS DE MADEIRA)	m²	7,14	15,40	19,13	136,57
1.2.6.	SINAPI 09/2022	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.. (SUPERFÍCIE C/ UMIDADE DE PERCOLAÇÃO EM PAREDES)	m²	12,00	44,56	55,34	664,12
1.2.7.	SINAPI 09/2022	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	12,00	3,01	3,74	44,86
1.2.8.	SINAPI 09/2022	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	12,00	25,21	31,31	375,73
1.2.9.	SINAPI 09/2022	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	12,00	74,75	92,84	1.114,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO - RS

Obra: Investimentos na Farmácia Municipal da Unidade Básica de Saúde – UBS.

Local: Av. Dona Wanda, no Bairro Centro, em Jacuizinho/RS

Cronograma de execução: 90 dias

Conveniente: Prefeitura Municipal de Jacuizinho - RS

Planilha Licitatória

BDI = 24,20 %

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	PROJETO			TOTAL (R\$)
					QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	
1.3.			LIMPEZA					177,65
1.3.1.	SINAPI 10/2022	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.	m²	73,73	1,94	2,41	177,65
VALOR TOTAL								20.448,23

Jacuizinho/RS, 23 de novembro de 2022

DINIZ JOSÉ FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CHARLES MIGUEL SCHVAICKARDT
ENG. CIVIL CREA/RS 227003