

ORÇAMENTO - COBERTURA SALÃO LINHA SCHNEIDER

Obra: Cobertura metálica do salão da Linha Schneider - Jacuizinho/RS
 Endereço: Linha Schneider, Interior de Jacuizinho/RS
 Data de preço: Orçamento SINAPI - Ref. 06/2024
 Planilha Orçamentária

Dimensão da Obra = 152,82 m²
 BDI = 24,20%
VALOR TOTAL com BDI = R\$ 61.657,45

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR c/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.835,76
1.1	99059	SINAPI	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações.	m	28,30	50,12	62,25	1.761,65
1.3	97645	SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual.	m ²	9,54	25,36	31,50	300,48
1.4	96649	SINAPI	Remoção de telhado de fibrocimento de forma manual	m ²	148,88	15,00	18,63	2.773,63
Subtotal								4.835,76
2			FUNDAÇÃO					2.320,90
2.1	96520	SINAPI	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma, com retroescavadeira.	m ³	2,26	92,77	115,22	260,40
2.2	96555	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento.	m ³	2,26	734,08	911,73	2.060,50
Subtotal								2.320,90
3			SUPERESTRUTURA					8.445,60
3.1	7	Cotação	Fornecimento e instalação de pilar pré-moldado, seção 25x25cm, compr.=3,60m, com encaixe para acoplamento de placas pré-moldadas em concreto.	peça	8,00	850,00	1.055,70	8.445,60
Subtotal								8.445,60
4			COBERTURA					39.559,03
4.1	92616	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.	peça	4,00	2312,17	2.871,72	11.486,86
4.2	92580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m ²	186,35	61,00	75,76	14.118,25
4.3	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio, trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm.	m ²	186,35	60,29	74,88	13.953,92
Subtotal								39.559,03
5			ESQUADRIAS					6.114,65
5.1	94559	SINAPI	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.	m ²	2,40	647,76	804,52	1.930,84
5.2	102161	SINAPI	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm.	m ²	2,40	237,31	294,74	707,37
5.3	39021	SINAPI	Porta de abrir em aço 90x210	unid	2,00	580,53	721,02	1.442,04
5.4	37561	SINAPI	Porta de aço de abrir, duas folhas	m ²	3,36	487,50	605,48	2.034,40
Subtotal								6.114,65

ORÇAMENTO - COBERTURA SALÃO LINHA SCHNEIDER

Obra: Cobertura metálica do salão da Linha Schneider - Jacuizinho/RS
Endereço: Linha Schneider, Interior de Jacuizinho/RS
Data de preço: Orçamento SINAPI - Ref. 06/2024
Planilha Orçamentária

Dimensão da Obra = 152,82 m²
BDI = 24,20%
VALOR TOTAL com BDI = **R\$ 61.657,45**

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR c/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6			SERVIÇOS FINAIS					381,50
6.1	99814	SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m ²	152,82	2,01	2,50	381,50
Subtotal								381,50
Valor TOTAL com BDI								61.657,45

Jacuizinho/RS, agosto de 2024

Arlindo Wulff Neto

Engenheiro Civil - CREA/RS 215407

Diniz José Fernandes

Prefeito Municipal de Jacuizinho/RS